

		Ед. изм	Цена за ед.	Кол-во	Сумма
Отверстия под розетки					
1	Сверление отверстия под розетку, выключатель, соединительную коробку в кирпичных стенах и газобетоне	шт.	288,00 Р	120	34 560,00 Р
Прокладка трехжильного кабеля					
2	Прокладка 3-х жильного кабеля сечением до 4 мм ² включительно (ВВГЗх1,5 -350 м; ВВГ2х1,5 -310 м; ВВГЗх2,5 - 737 м; ВВГ(Б)Зх2,5 - 35 м; МКЭШ 3х0,5 -120 м)	м пог.	86,40 Р	1552	134 092,80 Р
3	Прокладка 3-х жильного кабеля сечением до 4 мм ² включительно на высоте более 5 метров (коэф. 1,3)(ВВГ2х1,5 -20 м; ВВГЗх2,5 - 37 м;)	м пог.	112,30 Р	57	6 401,10 Р
Прокладка пятижильного кабеля					
4	Прокладка 5-ти жильного кабеля сечением от 4 до 10 мм ² включительно (5х6 -19 м; 5х4 - 20 м)	м пог.	124,80 Р	39	4 867,20 Р
Коммутация соединительной коробки					
5	Коммутация соединительной коробки в готовом отверстии (скрытая проводка)	шт.	480,00 Р	4	1 920,00 Р
6	Установка и монтаж соединительной коробки (наружная, открытая проводка)	шт.	528,00 Р	23	12 144,00 Р
Прокладка слаботочного кабеля					
7	Прокладка UTP витой пары (компьютерный кабель) (UTP -232 м; ВОК - 15 м)	м пог.	67,20 Р	247	16 598,40 Р
Сквозное сверление стены					
8	Сквозное сверление стены Ø до 28 мм в газобетоне до 20 см	шт.	190,00 Р	20	3 800,00 Р
Установка розеток и выключателей					
9	Установка розеток, переключателей, выключателей (наружная, открытая электропроводка)	шт.	288,00 Р	16	4 608,00 Р
Установка светильников					
10	Подключение патрона для временного освещения	шт.	72,00 Р	46	3 312,00 Р
Установка и монтаж электрошита					
11	Установка и монтаж распределительного щита до 54 модулей под ключ	шт.	15 552,00 Р	1	15 552,00 Р
Устройство ниши под электроштит					
12	Устройство ниши под электроштит до 54 модулей	шт.	3 456,00 Р	1	3 456,00 Р
Дополнительные работы					
13	Гильзование проходных отверстий стальной трубой	шт.	288,00 Р	20	5 760,00 Р
14	Подключение силовой линии в щите (380 Вольт)	шт.	864,00 Р	1	864,00 Р
15	Организация глубинно-модульного стержневого заземления(без материалов)	шт.	7 500,00 Р	1	7 500,00 Р
Сумма					255 435,50 Р